



## C1 - 235 okser, liggebås, økologisk - temperert bygg.

### Beskrivelse - drift

Dette er et oksefjøs med 3-rekker liggebåser på begge sider av fôrbrettet. Bredt fôrbrett og utfôring med traktor og fullfôrvogn. Areal pr. dyr tilfredsstillende de økologiske forskrifter. Hver bing har utgang til luftegård med betongdekke. Vekt, utlastingsbinge, sykebinge og bufferavdeling ved utlasting. Kalvene tas ved innkjøp inn i egen mottaksavdeling i annen bygning. Kalvene flyttes inn i oksefjøset ved ca. 6 mnd. alder. Inngangsparti med smittesluse, samt kontor i annet fjøs på tunet bygges utenfor selve oksefjøset som et tilbygg. Det er fritak for lufting av okser de 3 siste mnd. av oppfôringen såfremt det ikke overstiger 1/5 av oppfôringstiden.

### Kostnadsoverslag

Byggets utv. areal: 1 663 m<sup>2</sup>

	Pris
Grunnarbeider	550 000
Betongarbeider	2 000 000
Temperert bygg	2 800 000
Vannforsyning	190 000
Ventilasjon	180 000
Elektriske installasjoner	350 000
Innredning inkl. gjødseltrekk	1 200 000
Brannvarslingsanlegg	85 000
Stasjonært fullfôranlegg	750 000
Gjødselkum i betong	550 000
Luftegård	950 000
Planlegging, diverse/marginer	295 000
<b>Total byggekostnad eks. mva.</b>	<b>9 900 000</b>

  

<b>Byggets grunnflate</b>	<b>1663 m<sup>2</sup></b>	<b>Byggepris/m<sup>2</sup></b>	<b>5 953</b>
---------------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------

# Tegninger







