



B1 - Liggebåsfjøs, 2 løsninger - uisolert.

Beskrivelse

Dette er et ammekufjøs med midtstilt fôrbrett og 1 liggebåstrekk på hver side. Bredden på bygget kan tilpasses ut fra hvilken bredde man ønsker på fôrbrett. Velges minilaster for utfôring kan man dermed gå for en bygningsbredde ned mot 14 m. Smalt fôrbrett forutsetter riktignok at dyr rett overfor hverandre skal fôres med samme type fôr. Erfaring viser imidlertid at de fleste velger en fôrbrettbredde på 3 - 4 m i denne type fjøs slik at man kan kjøre inn fôret med traktor.

1 rekke liggebåser gir betydelig lavere dyretetthet i gjødselgangen ved fôrbrettet sammenlignet med 2 - 3 rekkes liggebåsløsninger. Man har også rikelig med eteplasser når man har bare 1 liggebåstrekk. I denne løsningen er det avsatt 1 eteplass til hver ku. Resterende løpemeter fôrbrett har kalvene fått slik at de har et eget kalvefôrbrett hvor bare kalvene har tilgang. Dette er en stor fordel spesielt ved tidlig vårkalving, samt høstkalving hvor storparten av ammeperioden foregår innendørs.

Kalvingsbingene er plassert i enden av bygget basert på dypstrø. Man har da samlet all halm/dypstrø på en konsentrert del av bygget i rimelig nærhet av porter, noe som forenkler arbeidet med strø. Inngangsparti/kontor er plassert i samme ende av bygget som kalvingsbingene for enklere tilsyn under kalving. Ammekyrne er delt inn i 2 grupper. Hver gruppe har egen utgang til beite/luftegård. Evt. suppleringsfôring på sensommer/høst kan derfor foregå innendørs i stedet for utendørs.

Nedenfor står to eksempler på planløsning. Det ene med 26 ammekyr i kombinert drift, det andre med 36 ammekyr i spesialisert drift med salg av oksekalvene. Planløsningen er derfor fleksibel.



Kostnadsoverslag

Byggets utv. areal: 663 m² husdyrrom + 25 m² inngangsparti = totalt 688 m²

		Pris	
	Grunnarbeider	200 000	
	Betongarbeider	920 000	
	Uisolert bygg	1 100 000	
	Isolert inngangsparti	90 000	
	Vannforsyning	90 000	
	Ventilasjon	80 000	
	Elektriske installasjoner	170 000	
	Innredning inkl. gjødseltrekk	420 000	
	Brannvarslingsanlegg	75 000	
	Gjødselkum i stål	210 000	
	Planlegging, diverse/marginer	145 000	
Total byggekostnad eks. mva.		3 500 000	
Byggets grunnflate	688 m2	Byggepris/m²	5 087

Tegninger.









